

ANEXO 3 – Cronograma

Duración total estimada: 5 semanas. Detalle de tareas por fase:

Semana	Fase	Tareas principales	Entregable
1	1. Análisis y diseño	Inventario de elementos a monitorizar, diseño de arquitectura, validación de acceso VLAN 99	Documento de diseño
1-2 (0,5 sem.)	2. Despliegue del servidor NMS	Aprovisionamiento de VM, instalación base, hardening inicial	NMS instalado
2-3	3. Credenciales SNMP y descubrimiento	Configuración de comunidades/usuarios SNMP v3, descubrimiento de red, alta de hosts	Inventario de hosts monitorizados
3-4	4. Plantillas, umbrales y dashboards	Aplicación de plantillas por tipo de equipo, definición de umbrales y alertas, mapas y paneles	Dashboards operativos
4-5	5. Pruebas UAT	Ejecución de casos de prueba P-N01..., ajuste de umbrales y notificaciones	Informe de pruebas UAT
5 (0,5 sem.)	6. Cierre	Documentación final, formación al personal TIC, Acta de Recepción Provisional	Documentación completa + Acta firmada

Diagrama de Gantt (representación textual)

Fase	S1	S2	S3	S4	S5
1. Análisis y diseño	■				
2. Despliegue del NMS	■	■			
3. SNMP y descubrimiento		■	■		
4. Plantillas y dashboards			■	■	
5. Pruebas UAT				■	
6. Cierre y recepción					■